

成都中医药大学二食堂洗碗机电源改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 成都中医药大学
(单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：_____ 成都中医药大学
(单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

编 制 人：_____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:

成都中医药大学二食堂洗碗机电源改造项目\单项工程1【安装工程】

标段:

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|----|--------------|--|--|------|-----|--------|----|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 暂估价 |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆4×120mm ² +1×70mm ² | 1. 型号: 铜芯电缆 YJV 2. 规格: 4×120mm ² +1×70mm ² 3. 敷设方式: 电缆敷设 | m | 150 | | | | |
| 2 | 030408006002 | 电力电缆头 4×120mm ² +1×70mm ² | 1. 户内热缩式电缆头 2. 五芯 3. 1KV以后终端头 | 个 | 2 | | | | |
| 3 | 030411003003 | 不锈钢桥架100*200 | 1. 型号、规格: 200mm×100mm 2. 材质: 不锈钢 3. 类型: 槽式 4. 户内接地母线: 热浸镀锌扁钢 -40mm×4mm | m | 8 | | | | |
| 4 | 030411003004 | 桥架100*200 | 1. 型号、规格: 200mm×100mm 2. 材质: 钢材 3. 类型: 槽式 4. 户内接地母线: 热浸镀锌扁钢 -40mm×4mm | m | 120 | | | | |
| 5 | 030404019006 | 箱变内改造安装控制开关400A | 1. 名称: 箱变内改造及安装 400A自动空气开关 (塑壳式) 2. 型号: DZ10-400/2型 3. 规格: 额定电流为400A | 个 | 1 | | | | |
| 6 | 自编007 | 110型排管1*2 | | m | 15 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| 7 | 030404017008 | 配电箱一进四出400A | 1. 名称、型号：壁挂式配电箱 XM99 2. 规格：外形尺寸 500mm×400mm×300mm（高×宽×厚） 3. 壁挂式安装 | 台 | 1 | | | | |
| 8 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1. 型号：交流供电系统 2. 电压等级：1kV | 系统 | 2 | | | | |
| 9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型 2. 龙骨及饰面种类 | m2 | 180 | | | | |
| 10 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1. 38U型不上人龙骨 2. $\phi 8$ 丝杆 3. 双层0.95厚纸面石膏板，部分12mm阻燃板刷防水涂料加固处理 4. 石膏板面饰白色乳胶漆，乳胶漆底漆一遍，面漆两遍（另计） 5. 天棚预埋、吊杆综合，包括在综合单价中，收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯带、灯具开孔、加固等包含在综合单价中 | m2 | 143.84 | | | | |
| 11 | 自编010 | 电缆手孔井 | | 座 | 1 | | | | |
| 12 | 自编011 | 打孔100型 | | 个 | 1 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

总价措施项目清单计价表

工程名称： 成都中医药大学二食堂洗碗机电源改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|--------------------------------|--------|--------|----------|----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 443.45 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | | 35.09 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | | 79.76 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | | 124.42 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | | 204.18 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 工程定位复测费 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 443.45 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 成都中医药大学二食堂洗碗机电源改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结 算 金 额 (元) | 备 注 |
|-----|-----------------|--------|-------------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | 合 计 | | - | - |

暂列金额明细表

工程名称： 成都中医药大学二食堂洗碗机电源改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| 合 计 | | | | - |

规费、税金项目计价表

工程名称： 成都中医药大学二食堂洗碗机电源改造项目\单项工程1【安装工程】 标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|---|------|---------|--------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | 572.19 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费 | | 9 | |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费 | | 0.313 | |
| 合计 | | | | | 572.19 |