

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ 成都中医药大学后勤基建处  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_ 中科标禾工程项目管理有限公司  
(单位盖章)

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ 成都中医药大学后勤基建处  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_ 中科标禾工程项目管理有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 总说明

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目

第1页 共1页

## 1. 工程概况

- 1.1 项目名称：基尔健康医学院外环境绿化打造项目
- 1.2 建设地点：成都市温江区
- 1.3 建设内容：本子项设计范围内的绿化、小品构筑物等。

## 2. 工程招标范围

- 2.1 施工设计图及建设单位确认需施工项目的所有内容，具体详工程量清单。

## 3. 工程量清单编制依据

- 3.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件。
- 3.2 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）及相关配套文件、补充定额等。
- 3.3 环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）的基本费率计取。
- 3.4 规费按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）的III档计取。
- 3.5 材料单价按《成都市工程造价信息》2023年第6期温江区信息价执行，没有的材料单价参照周边地区信息价及按市场行情确定。
- 3.6 人工费调整按川建价发〔2023〕9号文规定执行。
- 3.7 暂列金：按5%计取。

## 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 4.1 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准。
- 4.2 材料设备要求：材料应符合现行相关的国家规范和设计要求。投标人应注明材料、设备的规格、型号、系列、产地等信息，主要材料、设备进场前需提供检测报告、合格证书、生产厂家、标识标牌等。
- 4.3 施工要求：工程施工必须满足成都市建设行政部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。

## 5. 其他需说明的问题

- 5.1 投标人在编制投标报价时按照招标文件中公布的安全文明施工费及规费金额填报安全文明施工费及规费。

6 本项目招标控制价为184554.48元，其中：暂列金额为8319.15元。

## 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称:

基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段:

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	拆除工程		
1.2	铺装		
1.3	景观		
1.4	围墙		
1.5	休闲亭		
1.6	安装工程		
1.7	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中:安全文明施工费	3871.55	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额	7868.46	-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	3551.35	-

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

2. 税前含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均含税)

3. 税金包括增值税和附加税费, 其中附加税费指: 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

4. 税金= $[\text{税前含税工程造价}-\text{按规定不计税的工程设备金额}-\text{甲供材料(设备)费}] \times \text{增值税及附加税费费率}$ 。

表-04-2

## 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第1页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
0116 拆除工程										
1	011602001001	原有地面100厚砼垫层拆除	1. 构件名称：砼垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm厚 3. 部位：拆除部位具体由甲方指定 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	380					
2	011603001002	原橡胶车档拆除	1. 原橡胶车档拆除 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	45					
3	011605001003	原有地面面层铺装拆除	1. 原有地面面层铺装拆除 2. 部位：拆除部位具体由甲方指定 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	380					
4	010103002004	建渣外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距、增加外运及堆场补贴投标人自行综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>3</sup>	57.04					
分部小计										
0111 铺装										
本页小计										

表-08

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第2页共14页

	金额（元）
--	-------

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011101005005	室外地坪漆（两底一面）	1. 地面清洗 2. 对原铺装地面表面打磨处理 2. 面漆材料种类、厚度：地面原有铺装表面刷室外地坪漆（两底一面） 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	750					
			分部小计							
			0503 景观							
6	050304003006	绿篱骨架	1. 钢材品种、规格：钢筋HRB400 φ8 2. 截面：高1200, 宽300 3. 基础：150*150*300 C20砼 4. 包含基础土方挖填及运输 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	44.5					
7	050305004007	20厚水洗石饰面坐凳	1. 20厚水洗石饰面 2. 30厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3. 300厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10.0页岩砖 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	21.22					
			本页小计							

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称：基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第3页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价



11	010401003011	MU10页岩砖压顶	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2. 墙体类型：砖围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>3</sup>	1.5						
12	011204003012	240*60*10小青砖	1. 240*60*10小青砖 勾缝宽8mm 白色专用勾缝剂 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	45.04						
13	011204003013	240*60*10小青砖压顶	1. 240*60*10小青砖 勾缝宽8mm 白色专用勾缝剂 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	34.63						
14	050307011014	60厚C20钢筋砼预制窗框	1. 景窗材料品种、规格：60厚C20钢筋砼预制窗框 2. 砼强度等级：C20 3. 钢筋：内配Φ6钢筋单层双向@150 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>3</sup>	0.32						
本页小计											

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称：基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第5页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011406001015	白色乳胶漆 一底两面	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆一底两面 2. 部位：预制窗框 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	7.54					

16	050307011016	Lx180x170x8小青瓦窗	1. 景窗材料品种、规格：Lx180x170x8小青瓦 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	1.5					
17	050307011017	Lx20x20x2镀锌矩管窗	1. 景窗材料品种、规格：Lx20x20x2镀锌矩管 外刷栗色漆 一底两面 2. 涂刷材料品种：外刷栗色漆 一底两面 3. 颜色综合，不因漆颜色变化调整综合单价 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	1.84					
18	010516002018	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆包含在综合单价内 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	t	0.018					
分部小计										
0503 休闲亭										
本页小计										

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第6页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	011104003019	Lx100x50樟子松防腐木平台板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距： Lx50x30x3 镀锌矩管 2. 面层材料品种、规格、颜色： Lx100x50樟子松防腐木平台板, 自攻螺丝锚固至龙骨 3. 防护材料种类：刷凯基木油一遍底油两遍面油 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	31.53					

20	011303001020	5+5夹胶钢化玻璃天棚	1. 骨架类型: Lx50x50x3 镀锌矩管, 外刷栗色漆一底两面, 对焊接处再打磨后刷防锈漆 2. 面层材料品种、规格: 5+5夹胶钢化玻璃 3. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	21					
本页小计										

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段:

第7页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	011302002021	Lx40*20*2镀锌矩管吊顶	1. 面层材料品种、规格: Lx40*20*2 镀锌矩管, 外刷栗色漆一底两面 2. 油漆种类: 外刷栗色漆一底两面, 颜色以建设单位最终确定为准 4. 颜色综合, 不因漆颜色变化调整综合单价 5. 所有镀锌方管连接为焊接连接, 并应满焊, 对焊接处再打磨后刷防锈漆 6. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	6.75					

22	011207001022	3厚钢板 外刷白色漆 一底两面	1. 面层材料品种、规格、颜色：3厚钢板 2. 油漆材料种类、规格：外刷白色漆一底两面 3. 颜色综合，不因漆颜色变化调整综合单价 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	41.94						
本页小计											

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称：基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第8页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011207001023	Lx50x50x3 镀锌矩管龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距： Lx50x50x3 镀锌矩管 2. 油漆种类：外刷栗色漆一底两面，颜色以建设单位最终确定为准 4. 颜色综合，不因漆颜色变化调整综合单价 5. 所有镀锌方管连接为焊接连接，并应满焊，对焊接处再打磨后刷防锈漆 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	41.94					

24	011207001024	Lx150x5厚钢板边带 外刷白色漆 一底两面	1. 面层材料品种、规格、颜色：3厚钢板 2. 油漆材料种类、规格：外刷白色漆一底两面 3. 颜色综合，不因漆颜色变化调整综合单价 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	6.12						
本页小计											

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第9页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011207001025	5厚钢板 外刷白色漆 一底两面	1. 面层材料品种、规格、颜色：3厚钢板 2. 油漆材料种类、规格：外刷白色漆一底两面 3. 颜色综合，不因漆颜色变化调整综合单价 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	1.78					

26	010606001026	墙面 Lx50x50x3 镀锌矩管	1. 钢材品种、规格：Lx50x50x3 镀锌矩管 2. 构件类型：格栅 3. 油漆种类：外刷栗色漆一底两面，颜色以建设单位最终确定为准 4. 颜色综合，不因漆颜色变化调整综合单价 5. 所有镀锌方管连接为焊接连接，并应满焊，对焊接处再打磨后刷防锈漆 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	t	0.074					
本页小计										

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第10页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010606001027	墙面 Lx20x20x2 镀锌矩管	1. 钢材品种、规格：Lx20x20x2 镀锌矩管 2. 构件类型：格栅 3. 油漆种类：外刷栗色漆一底两面，颜色以建设单位最终确定为准 4. 颜色综合，不因漆颜色变化调整综合单价 5. 所有镀锌方管连接为焊接连接，并应满焊，对焊接处再打磨后刷防锈漆 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	t	0.113					

28	010606001028	墙面 Lx100x50x3 镀锌矩管格栅	1. 钢材品种、规格：Lx100x50x3 镀锌矩管 2. 构件类型：格栅 3. 油漆种类：外刷栗色漆一底两面，颜色以建设单位最终确定为准 4. 颜色综合，不因漆颜色变化调整综合单价 5. 所有镀锌方管连接为焊接连接，并应满焊，对焊接处再打磨后刷防锈漆 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	t	0.198					
本页小计										

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第11页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	010501003029	C20砼基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 尺寸：300x400x500 4. 包含基础土方挖填及运输 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>3</sup>	0.69					
30	010516002030	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 除锈、刷漆包含在综合单价内 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	t	0.035					
分部小计										
0304 安装工程										

31	030412007031	铝型材庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号：IP65 3. 规格：AC220V/30W LED H=3m 4. 灯杆材质、规格：铝型材灯 5. 基础形式、砂浆配合比： 500*500*700 C25砼基础 6. 杆座材质、规格：260x260x10路灯 底座法兰 预埋J型φ20螺杆H500 7. 接地要求：扁钢25*4mm接地 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范	套	10					
本页小计										

表-08

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称：基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第12页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010101003032	挖沟槽土石方	1. 土方类别:综合 2. 开挖方式:人工开挖 3. 基坑修边:投标人应对基坑进行修整边坡壁面,并由投标人自行考虑在报价中 4. 场地内土方运距:由投标人自行考虑在报价中 5. 其他:满足设计、现行施工验收规范	m <sup>3</sup>	10.93					
33	010103001033	土石方回填	1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度要求:符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求:符合设计及规范要求 4. 填方来源:根据现场挖方实际情况,利用挖出的符合要求的材料或自行购买的符合要求的材料由投标人综合考虑报价 5. 其他:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>3</sup>	6.85					
本页小计										

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第13页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	010103002034	余方弃置	1. 弃方类别:综合考虑 2. 运距、堆场费、外运补贴由投标人自行考虑, 综合单价不做调整 3. 场内运距综合考虑, 由投标人自行考虑在报价中 4. 场内外中转场的设置及相关费用:由投标人自行考虑在报价中 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范	m <sup>3</sup>	4.08					
35	030411001035	配管 PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 埋地 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	25					
36	030408001036	电力电缆YJV-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 埋地 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	25					
本页小计										



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
1	050401002010	围墙脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:≤3.6m 3. 部位: 围墙 4. 脚手架材质:综合 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	70.2					
2	050401002011	外脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:≤15m 3. 部位: 休闲亭 4. 脚手架材质:综合 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	77.6					
		小计								
		模板工程								
3	011702001012	基础	1. 部位: 基础 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板、铝模、爬模等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m <sup>2</sup>	32.4					
本页小计										

### 单价措施项目清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		小计								
本页小计										
合 计										

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.35				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.1				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.95				
2	050405002002	夜间施工增加费						
3	050405003003	非夜间施工照明						
4	050405004004	二次搬运费						
5	050405005005	冬雨季施工增加费						
6	050405006006	反季节栽植影响措施						
7	050405007007	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础		费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)						
9	050405009009	工程定位复测费							
合计									

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 暂列金额明细表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7868.46	
合 计			7868.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【景观工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			3551.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料(设备)费		3.37	
合计					3551.35

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称:

基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【绿化工程】

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中:安全文明施工费	320.69	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额	450.69	-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	284.16	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前含税工程造价		-
6.1	其中:甲供材料(设备)费		-
7	税金		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前含税工程造价+税金			

- 注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。  
 2. 税前含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均含税)  
 3. 税金包括增值税和附加税费, 其中附加税费指: 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。  
 4. 税金=[税前含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料(设备)费]×增值税及附加税费费率。

表-04-2

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【绿化工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	050101010038	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 土质要求:满足种植要求 3. 取土运距:投标人自行考虑 4. 弃渣运距:投标人自行考虑, 并满足相关要求 5. 其它:满足设计图纸要求以及按照国家有关绿化施工规范的要求实施	m <sup>2</sup>	344.5					
2	050102002039	修剪原有灌木三角梅	1. 修剪原有灌木三角梅 2. 其他: 满足设计及验收规范要求	株	12					
3	040305001040	30mm厚粗沙	1. 材料品种、规格: 粗沙 2. 厚度: 30mm 3. 成品草皮下铺30mm厚粗沙, 以便草坪生长 4. 其他: 满足设计及验收规范要求	m <sup>3</sup>	0.65					
4	050101009041	种植土回填	1. 种植土回填 2. 满足甲方选型要求 3. 配置方式: 详设计 4. 种植土换土、运输: 投标人综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要求	m <sup>3</sup>	53.2					
本页小计										





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【绿化工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	050405001013	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.35				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.1				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.95				
2	050405002014	夜间施工增加费						
3	050405003015	非夜间施工照明						
4	050405004016	二次搬运费						
5	050405005017	冬雨季施工增加费						
6	050405006018	反季节栽植影响措施						
7	050405007019	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【绿化工程】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
9	050405009021	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 暂列金额明细表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【绿化工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	450.69	
合 计			450.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 基尔健康医学院外环境绿化打造项目\附属景观【绿化工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			284.16
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料(设备)费		3.37	
合计					284.16